



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.			AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL					-	475.598,67	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	78.934,99	
1.1.0.1.	SINAPI	4813	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M2	10,00	300,00	BDI 1	383,10	3.831,00	RA
1.1.0.2.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA(CONSTRUÇÃO CIVIL - DADOS DA EMPRESA)EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22,. ADESIVADA, , DE 2,0 X 2,5 M, INSTALADA.	M2	5,00	300,00	BDI 1	383,10	1.915,50	RA
1.1.0.3.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	60,00	164,19	BDI 1	209,67	12.580,20	RA
1.1.0.4.	SINAPI	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.585,87	BDI 1	2.025,16	2.025,16	RA
1.1.0.5.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52	1.089,78	BDI 1	1.391,65	3.506,96	RA
1.1.0.6.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00	1.089,34	BDI 1	1.391,09	20.866,35	RA
1.1.0.7.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	18,00	1.231,00	BDI 1	1.571,99	28.295,82	RA
1.1.0.8.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	488,00	2,06	BDI 1	2,63	1.283,44	RA
1.1.0.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,00	89,88	BDI 1	114,78	1.377,36	RA
1.1.0.10.	SEINFRA	C1628	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	212,35	12,00	BDI 1	15,32	3.253,20	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					-	-	
1.3.			FUNDAÇÕES					-	-	
1.3.1.			CONCRETO ARMADO - SAPATAS					-	-	
1.3.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					-	-	
1.4.			SUPERESTRUTURA					-	-	
1.4.1.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	-	
1.4.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS					-	-	
1.4.3.			CONCRETO ARMADO - LAJES					-	-	
1.4.4.			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					-	-	
1.5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					-	4.121,52	
1.5.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	-	
1.5.2.			ALVENARIA PARA BANCADAS (½ PAREDE E SÓCULOS)					-	744,90	
1.5.2.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,00	58,33	BDI 1	74,49	744,90	RA
1.5.3.			DIVISÓRIAS					-	3.376,62	
1.5.3.1.	SEINFRA	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,00	96,80	BDI 1	123,61	370,83	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.5.3.2.	SEINFRA	C4070	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M2	5,10	461,53	BDI 1	589,37	3.005,79	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	90.268,36	
1.6.1.			PORTAS DE MADEIRA					-	5.708,14	
1.6.1.1.	SINAPI	90843	PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	2,00	1.092,01	BDI 1	1.394,50	2.789,00	RA
1.6.1.2.	SINAPI	100700	PM2 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X100CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	3,00	201,22	BDI 1	256,96	770,88	RA
1.6.1.3.	SINAPI	100700	PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	1,00	321,96	BDI 1	411,14	411,14	RA
1.6.1.4.	SINAPI	100700	PM4 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 80X100CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO; INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	1,00	268,30	BDI 1	342,62	342,62	RA
1.6.1.5.	SINAPI	90843	PM5 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	UN	1,00	1.092,01	BDI 1	1.394,50	1.394,50	RA
1.6.2.			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					-	1.349,04	
1.6.2.1.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	301,21	BDI 1	384,65	1.153,95	RA
1.6.2.2.	SINAPI	CUP	CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,80M X 0,4M, E= 1MM PARA AS PORTAS	KG	0,96	159,14	BDI 1	203,22	195,09	RA
1.6.3.			PORTAS DE ALUMÍNIO					-	38.699,59	
1.6.3.1.	SINAPI	91341	PA1 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 530X300CM COM PAINEL LISO E VENEZIANA	M2	14,05	1.175,38	BDI 1	1.500,96	21.088,49	RA
1.6.3.2.	SINAPI	100702	PA2 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 400X210CM COM CAIXILHO	M2	16,80	820,89	BDI 1	1.048,28	17.611,10	RA
1.6.4.			JANELAS DE ALUMÍNIO					-	33.147,89	
1.6.4.1.	SINAPI	94569	JA-01 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 280X165CM COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	9,24	1.316,98	BDI 1	1.681,78	15.539,65	RA
1.6.4.2.	SINAPI	94569	JA-02 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 90X165CM COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	2,97	1.316,98	BDI 1	1.681,78	4.994,89	RA
1.6.4.3.	SINAPI	94569	JA-03 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 500X50CM COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	2,50	1.316,98	BDI 1	1.681,78	4.204,45	RA
1.6.4.4.	SINAPI	94569	JA-04 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 500X100CM COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	5,00	1.316,98	BDI 1	1.681,78	8.408,90	RA
1.6.5.			VIDROS					-	11.363,70	
1.6.5.1.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	4,56	365,50	BDI 1	466,74	2.128,33	RA

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.6.5.2.	SINAPI	72119	VIDRO LAMINADO DE SEGURANÇA INCOLOR, ESPESSURA 8MM PARA MARQUISES	M2	8,60	840,94	BDI 1	1.073,88	9.235,37	RA
1.7.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	18.317,28	
1.7.0.1.	SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	363,84	BDI 1	464,62	929,24	RA
1.7.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	19,00	53,52	BDI 1	68,35	1.298,65	RA
1.7.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,00	233,25	BDI 1	297,86	5.659,34	RA
1.7.0.4.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,00	106,64	BDI 1	136,18	2.587,42	RA
1.7.0.5.	SINAPI	71623	PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO	M	60,90	10,43	BDI 1	13,32	811,19	RA
1.7.0.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,60	62,19	BDI 1	79,42	4.733,43	RA
1.7.0.7.	SINAPI	C1353	MARQUISE EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA	M2	8,60	209,25	BDI 1	267,21	2.298,01	RA
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	20.540,55	
1.8.0.1.	SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	3,40	49,98	BDI 1	63,82	216,99	RA
1.8.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	577,21	27,57	BDI 1	35,21	20.323,56	RA
1.9.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	37.577,03	
1.9.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	173,00	4,87	BDI 1	6,22	1.076,06	RA
1.9.0.2.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	109,31	29,34	BDI 1	37,47	4.095,85	RA
1.9.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	64,63	38,30	BDI 1	48,91	3.161,05	RA
1.9.0.4.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	123,71	24,34	BDI 1	31,08	3.844,91	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.9.0.5.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	71,45	68,26	BDI 1	87,17	6.228,30	RA
1.9.0.6.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,96	60,66	BDI 1	77,46	1.623,56	RA
1.9.0.7.	SINAPI	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M2	89,72	56,39	BDI 1	72,01	6.460,74	RA
1.9.0.8.	SINAPI	C4479	FORRO EM FIBRA MINERAL SOBRE PERFIL METÁLICO "T"	M2	72,00	120,58	BDI 1	153,98	11.086,56	RA
1.10.			SISTEMAS DE PISOS					-	49.018,96	
1.10.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	40.502,62	
1.10.1.1.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	194,65	38,02	BDI 1	48,55	9.450,26	RA
1.10.1.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	194,65	30,10	BDI 1	38,44	7.482,35	RA
1.10.1.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	29,14	46,49	BDI 1	59,37	1.730,04	RA
1.10.1.4.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	72,00	213,96	BDI 1	273,23	19.672,56	RA
1.10.1.5.	SEINFRA	C4505	RODAPÉ VINÍLICO H = 5CM, ESPESSURA 1MM FIXADO COM COLA	M	32,70	21,26	BDI 1	27,15	887,81	RA
1.10.1.6.	SINAPI	20232	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	M	11,60	86,38	BDI 1	110,31	1.279,60	RA
1.10.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					-	8.516,34	
1.10.2.1.	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO DESEMPENADO, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM	M2	93,51	46,98	BDI 1	59,99	5.609,66	RA
1.10.2.2.	SINAPI	94994	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, ESPESSURA 10CM	M2	23,30	97,69	BDI 1	124,75	2.906,68	RA
1.11.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	22.953,00	
1.11.0.1.	SINAPI	C1208	EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M2	89,72	11,85	BDI 1	15,13	1.357,46	RA
1.11.0.2.	SINAPI	96132	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M2	280,75	25,88	BDI 1	33,05	9.278,79	RA
1.11.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	M2	493,85	16,05	BDI 1	20,50	10.123,93	RA
1.11.0.4.	SINAPI	C1208	PINTURA EM LÁTEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMÃOS	M2	89,72	12,00	BDI 1	15,32	1.374,51	RA
1.11.0.5.	SINAPI	102229	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2	M2	15,12	17,00	BDI 1	21,71	328,26	RA
1.11.0.6.	SINAPI	102229	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2	M2	3,27	17,00	BDI 1	21,71	70,99	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.11.0.7.	SINAPI	102218	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M2	8,60	16,51	BDI 1	21,08	181,29	RA
1.11.0.8.	SINAPI	102494	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPÓXI SOBRE PISO	M2	3,10	60,06	BDI 1	76,70	237,77	RA
1.12.			HIDRÁULICA					-	6.549,37	
1.12.1.			GERAL					-	5.025,87	
1.12.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,48	11,48	BDI 1	14,66	65,68	RA
1.12.1.2.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,15	5,90	BDI 1	7,53	302,33	RA
1.12.1.3.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,89	18,08	BDI 1	23,09	43,64	RA
1.12.1.4.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,69	19,97	BDI 1	25,50	553,10	RA
1.12.1.5.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,98	BDI 1	7,64	15,28	RA
1.12.1.6.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	6,45	BDI 1	8,24	65,92	RA
1.12.1.7.	SINAPI	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	11,25	BDI 1	14,37	158,07	RA
1.12.1.8.	SINAPI	103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	6,12	BDI 1	7,82	7,82	RA
1.12.1.9.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	12,50	BDI 1	15,96	79,80	RA
1.12.1.10.	SINAPI	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,24	BDI 1	10,52	21,04	RA
1.12.1.11.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	6,59	BDI 1	8,42	168,40	RA
1.12.1.12.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	18,16	BDI 1	23,19	324,66	RA
1.12.1.13.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,64	BDI 1	9,76	9,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.12.1.14.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,14	BDI 1	11,67	46,68	RA
1.12.1.15.	SINAPI	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	35,06	BDI 1	44,77	268,62	RA
1.12.1.16.	SINAPI	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,88	BDI 1	13,89	27,78	RA
1.12.1.17.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	13,77	BDI 1	17,58	105,48	RA
1.12.1.18.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	24,38	BDI 1	31,13	124,52	RA
1.12.1.19.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,59	BDI 1	27,57	27,57	RA
1.12.1.20.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	21,96	BDI 1	28,04	112,16	RA
1.12.1.21.	SINAPI	89536	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,66	BDI 1	16,17	16,17	RA
1.12.1.22.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	647,71	BDI 1	827,13	2.481,39	RA
1.12.2.			REGISTROS E OUTROS					-	1.523,50	
1.12.2.1.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	85,84	BDI 1	109,62	109,62	RA
1.12.2.2.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	172,81	BDI 1	220,68	441,36	RA
1.12.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	97,64	BDI 1	124,69	498,76	RA
1.12.2.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	92,75	BDI 1	118,44	473,76	RA
1.13.			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					-	5.248,55	
1.13.1.			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					-	3.718,81	
1.13.1.1.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,70	30,42	BDI 1	38,85	726,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.13.1.2.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,70	63,19	BDI 1	80,69	1.266,83	RA
1.13.1.3.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	28,19	BDI 1	36,00	72,00	RA
1.13.1.4.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	85,29	BDI 1	108,92	217,84	RA
1.13.1.5.	SINAPI	89698	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	281,06	BDI 1	358,91	1.435,64	RA
1.13.2.			CAIXAS E ACESSÓRIOS					-	1.529,74	
1.13.2.1.	SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	2,00	26,16	BDI 1	33,41	66,82	RA
1.13.2.2.	SINAPI	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	286,40	BDI 1	365,73	1.462,92	RA
1.14.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	8.131,24	
1.14.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,70	23,06	BDI 1	29,45	285,67	RA
1.14.0.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	7,62	15,16	BDI 1	19,36	147,52	RA
1.14.0.3.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	15,36	24,92	BDI 1	31,82	488,76	RA
1.14.0.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	13,53	31,64	BDI 1	40,40	546,61	RA
1.14.0.5.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	14,37	BDI 1	18,35	165,15	RA
1.14.0.6.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	46,64	BDI 1	59,56	297,80	RA
1.14.0.7.	SINAPI	89812	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	86,67	BDI 1	110,68	110,68	RA
1.14.0.8.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	10,56	BDI 1	13,49	80,94	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.14.0.9.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,30	BDI 1	14,43	14,43	RA
1.14.0.10.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	11,04	BDI 1	14,10	126,90	RA
1.14.0.11.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	20,31	BDI 1	25,94	77,82	RA
1.14.0.12.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	55,57	BDI 1	70,96	70,96	RA
1.14.0.13.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	55,57	BDI 1	70,96	212,88	RA
1.14.0.14.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,80	BDI 1	26,56	53,12	RA
1.14.0.15.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	46,38	BDI 1	59,23	177,69	RA
1.14.0.16.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	107,26	BDI 1	136,97	410,91	RA
1.14.0.17.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	124,79	BDI 1	159,36	159,36	RA
1.14.0.18.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	7,00	429,80	BDI 1	548,85	3.841,95	RA
1.14.0.19.	SINAPI	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	611,96	BDI 1	781,47	781,47	RA
1.14.0.20.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	19,04	BDI 1	24,31	48,62	RA
1.14.0.21.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	12,53	BDI 1	16,00	32,00	RA
1.15.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	15.717,44	
1.15.0.1.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	292,84	BDI 1	373,96	373,96	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.15.0.2.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	527,36	BDI 1	673,44	2.693,76	RA
1.15.0.3.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	318,29	BDI 1	406,46	2.032,30	RA
1.15.0.4.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	146,48	BDI 1	187,05	748,20	RA
1.15.0.5.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	767,48	BDI 1	980,07	2.940,21	RA
1.15.0.6.	Composição	CUP	BANHEIRO EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UN	2,00	70,00	BDI 1	89,39	178,78	RA
1.15.0.7.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	139,60	BDI 1	178,27	178,27	RA
1.15.0.8.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	92,10	BDI 1	117,61	470,44	RA
1.15.0.9.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	44,35	BDI 1	56,63	56,63	RA
1.15.0.10.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	5,00	43,67	BDI 1	55,77	278,85	RA
1.15.0.11.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	1,00	103,67	BDI 1	132,39	132,39	RA
1.15.0.12.	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	165,08	BDI 1	210,81	421,62	RA
1.15.0.13.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	105,04	BDI 1	134,14	402,42	RA
1.15.0.14.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	23,09	BDI 1	29,49	58,98	RA
1.15.0.15.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	60,50	BDI 1	77,26	386,30	RA
1.15.0.16.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	53,19	BDI 1	67,92	203,76	RA
1.15.0.17.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	43,67	BDI 1	55,77	111,54	RA
1.15.0.18.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	1,75	94,54	BDI 1	120,73	211,28	RA
1.15.0.19.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	333,46	BDI 1	425,83	851,66	RA
1.15.0.20.	SINAPI	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	645,62	BDI 1	824,46	824,46	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.15.0.21.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.066,08	BDI 1	1.361,38	1.361,38	RA
1.15.0.22.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	15,00	41,78	BDI 1	53,35	800,25	RA
1.16.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	801,04	
1.16.0.1.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	227,68	BDI 1	290,75	290,75	RA
1.16.0.2.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	28,66	BDI 1	36,60	183,00	RA
1.16.0.3.	SINFRA	C1039	MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM	M	1,00	29,73	BDI 1	37,97	37,97	RA
1.16.0.4.	SINAPI	91942	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	39,64	BDI 1	50,62	253,10	RA
1.16.0.5.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ATÉ 480 CM2, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	14,18	BDI 1	18,11	36,22	RA
1.17.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V					-	24.323,92	
1.17.1.			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					-	669,37	
1.17.1.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	524,17	BDI 1	669,37	669,37	RA
1.17.2.			DISJUNTORES					-	3.280,06	
1.17.2.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	11,94	BDI 1	15,25	106,75	RA
1.17.2.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,62	BDI 1	16,12	16,12	RA
1.17.2.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,88	BDI 1	17,72	70,88	RA
1.17.2.4.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	13,88	BDI 1	17,72	88,60	RA
1.17.2.5.	SINAPI-I	2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	112,55	BDI 1	143,73	143,73	RA
1.17.2.6.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	13,00	141,47	BDI 1	180,66	2.348,58	RA
1.17.2.7.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	98,94	BDI 1	126,35	505,40	RA
1.17.3.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	5.140,93	
1.17.3.1.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	10,35	BDI 1	13,22	39,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.17.3.2.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,90	11,48	BDI 1	14,66	951,43	RA
1.17.3.3.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	47,40	15,63	BDI 1	19,96	946,10	RA
1.17.3.4.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,30	27,70	BDI 1	35,37	1.319,30	RA
1.17.3.5.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,20	24,81	BDI 1	31,68	576,58	RA
1.17.3.6.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,40	53,10	BDI 1	67,81	230,55	RA
1.17.3.7.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	105,00	BDI 1	134,09	134,09	RA
1.17.3.8.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	17,27	BDI 1	22,05	485,10	RA
1.17.3.9.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	13,80	BDI 1	17,62	458,12	RA
1.17.4.			CABOS E FIOS CONDUTORES					-	9.654,78	
1.17.4.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	603,70	4,24	BDI 1	5,41	3.266,02	RA
1.17.4.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,90	6,47	BDI 1	8,26	370,87	RA
1.17.4.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,70	8,99	BDI 1	11,48	1.270,84	RA
1.17.4.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,50	15,95	BDI 1	20,37	2.678,66	RA
1.17.4.5.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	69,20	23,41	BDI 1	29,89	2.068,39	RA
1.17.5.			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					-	5.578,78	
1.17.5.1.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	34,50	BDI 1	44,06	793,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.17.5.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	37,05	BDI 1	47,31	189,24	RA
1.17.5.3.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	45,83	BDI 1	58,52	234,08	RA
1.17.5.4.	SINAPI-I	39391	LUMINÁRIA LED FLAT SLIN, LINEAR DE SOBREPOR, 60CM, 18W, TEMPERATURA DE 5000 ATÉ 6000K, 80LM/W, ACABAMENTO NA COR BRANCA	UN	3,00	50,34	BDI 1	64,28	192,84	RA
1.17.5.5.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA LED FLAT SLIN, LINEAR DE SOBREPOR, 120CM, 36W, TEMPERATURA DE 5000 ATÉ 6000K, 80LM/W, ACABAMENTO NA COR BRANCA	UN	21,00	143,07	BDI 1	182,70	3.836,70	RA
1.17.5.6.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	130,32	BDI 1	166,42	332,84	RA
1.18.			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					-	423,53	
1.18.0.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	15,60	18,15	BDI 1	23,18	361,61	RA
1.18.0.2.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	7,79	BDI 1	9,95	39,80	RA
1.18.0.3.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	8,66	BDI 1	11,06	22,12	RA
1.19.			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					-	3.281,73	
1.19.1.			CABOS EM PAR TRANÇADOS					-	805,64	
1.19.1.1.	SINAPI-I	39599	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	38,26	10,06	BDI 1	12,85	491,64	RA
1.19.1.2.	SINAPI	98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	37,56	6,55	BDI 1	8,36	314,00	RA
1.19.2.			TOMADAS					-	181,08	
1.19.2.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	52,77	BDI 1	67,39	134,78	RA
1.19.2.2.	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	2,00	18,13	BDI 1	23,15	46,30	RA
1.19.3.			CAIXAS E ACESSÓRIOS					-	1.614,54	
1.19.3.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	166,03	BDI 1	212,02	424,04	RA
1.19.3.2.	SINAPI	101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	394,99	BDI 1	504,40	1.008,80	RA
1.19.3.3.	SINAPI	C0628	CAIXA DE PASSAGEM PREVISÃO PARA TV 20X20X10CM	UN	1,00	73,22	BDI 1	93,50	93,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.19.3.4.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	17,27	BDI 1	22,05	88,20	RA
1.19.4.			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					-	680,47	
1.19.4.1.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,36	13,20	BDI 1	16,86	680,47	RA
1.20.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					-	15.895,82	
1.20.0.1.	SINAPI	C3478	VERGALHÃO CA-25 Ø10,00 ROSCADO.	M	10,50	10,08	BDI 1	12,87	135,14	RA
1.20.0.2.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	25,53	BDI 1	32,60	97,80	RA
1.20.0.3.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	90,38	BDI 1	115,42	346,26	RA
1.20.0.4.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	60,00	64,10	BDI 1	81,86	4.911,60	RA
1.20.0.5.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	72,00	83,98	BDI 1	107,24	7.721,28	RA
1.20.0.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,80	89,88	BDI 1	114,78	1.239,62	RA
1.20.0.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,80	33,86	BDI 1	43,24	466,99	RA
1.20.0.8.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	53,15	BDI 1	67,87	203,61	RA
1.20.0.9.	SINAPI-I	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	60,00	6,02	BDI 1	7,69	461,40	RA
1.20.0.10.	SINAPI	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	6,00	40,74	BDI 1	52,02	312,12	RA
1.21.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	71.742,59	
1.21.1.			GERAIS					-	11.428,32	
1.21.1.1.	SINAPI	C4068	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM	M2	9,06	326,93	BDI 1	417,49	3.782,46	RA
1.21.1.2.	SINAPI	C4068	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM	M2	1,36	326,93	BDI 1	417,49	567,79	RA
1.21.1.3.	SINAPI	C4068	ASSENTO DE GRANITO PARA BANCO EM ALVENARIA, ESPESSURA 2CM	M2	0,35	326,93	BDI 1	417,49	146,12	RA
1.21.1.4.	SINAPI	C2910	PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRNICA	M2	15,80	140,99	BDI 1	180,04	2.844,63	RA
1.21.1.5.	SINAPI	C1897	RODA MEIA EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE	M	32,70	48,34	BDI 1	61,73	2.018,57	RA
1.21.1.6.	SINAPI	C0361	BANCO EM ALVENARIA COM TAMPO DE CONCRETO	M	3,28	171,81	BDI 1	219,40	719,63	RA
1.21.1.7.	SINAPI	C1869	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 17CM, ESPESSURA 2CM	M	12,40	85,20	BDI 1	108,80	1.349,12	RA
1.21.2.			ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIS METÁLICOS					-	60.314,27	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO S/N	Nº SICONV S/N	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO	BDI 1 27,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO - MÓDULO INFÂNTIL									475.598,67	
1.21.2.1.	Composição	CUP03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS (2 FIXAS), PARA VIDROS, COM VIDRO TEMPERADO 10MM, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	18,00	1.158,72	BDI 1	1.479,69	26.634,42	RA
1.21.2.2.	Composição	CUP04	PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS (2 FIXAS), COM VIDRO TEMPERADO 10MM, TRILHO EM ALUMINIO, BATENTE, INCLUINDO FERRAGENS E BRANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO FIXA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16,50	1.147,79	BDI 1	1.465,73	24.184,55	RA
1.21.2.3.	Composição	CUP02	ALAMBRADO COM QUADRO EM PERFIL GALVANIZADO 5CM, E TELA EM CHAPA EXPANDIDA GALVANIZADA SOLDADA NO PERFIL, ESP.= 3MM, PINTURA EM TINTA ESMALTE ALQUIDICA PULVERIZADA SOBRE FUNDO. DUAS DEMÃOS OU MAIS, INCLUSO PORTÃO DE ABRIR COM DOBRADIÇAS E FECHADURA	M2	15,00	495,71	BDI 1	633,02	9.495,30	RA
1.22.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.751,75	
1.22.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	212,35	2,20	BDI 1	2,81	596,70	RA
1.22.0.2.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	904,50	BDI 1	1.155,05	1.155,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIO
Local

sexta-feira, 17 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MOISES DIAS SOUZA
CREA/CAU: 71253/D
ART/RRT: --