

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares - LINHA CARAVAGGIO

Data de preço: Sinapi 04/2024, DER 09/2023 e Banco de Preços

Estado: PARANÁ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RIO CAÇADOR E CARAVAGGIO						855.847,84
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.247,51
1.1.0.1.	Composição	001	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. Cód fonte 103689	m2	2,88	360,94	20,01%	433,16	1.247,51
1.6			EXECUÇÃO DO PAVIMENTO						#REF!
1.6.1			COLCHÃO DE ARGILA						58.060,49
1.6.1.1	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	14.250,00	2,42	20,01%	2,90	41.385,45
1.6.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.137,48	5,48	20,01%	6,58	14.057,24
1.6.1.3	Cotação	Banco de Preços	CBR - (ÍNDICE DE SUPORTE CLIFÓRNIA) PROCTOR NORMAL (PN)	UD	4,00	545,33	20,01%	654,45	2.617,80
1.6.2			CORDÃO DE PEDRA						171.045,88
1.6.2.1	DER-PR	810250	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO)	M	3.113,98	42,63	20,01%	51,16	159.312,01
1.6.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.784,20	5,48	20,01%	6,58	11.733,88
1.6.4			PAVIMENTO POLIÉDRICO						543.427,22
1.6.4.1.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	14.250,00	25,67	20,01%	30,81	438.993,58
1.6.4.2.	DER-PR_I	130080	PÓ DE PEDRA (COMERCIAL)	M3	528,92	66,49	20,01%	79,79	42.204,99
1.6.4.3.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.249,99	0,65	20,01%	0,78	11.115,92
1.6.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.968,32	5,48	20,01%	6,58	26.097,85
1.6.4.5.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.400,00	3,86	20,01%	4,63	25.014,88
1.7			ENLEIVAMENTO						72.786,07
1.7.0.1.	DER-PR	800200	GRAMA EM MUDAS	M2	5.000,00	12,13	20,01%	14,56	72.786,07
1.8			SINALIZAÇÃO						7.973,57
1.8.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	7,00	588,77	20,01%	706,58	4.946,08
1.8.0.2.	DER-PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M	UD	15,00	168,18	20,01%	201,83	3.027,49
1.9			TESTES E ENSAIOS						1.307,10
1.9.0.1.	Cotação	Banco de Preços	ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES	UD	4,00	272,29	20,01%	326,78	1.307,10

Suzana Regna Sozin

Engenheira Civil

CREA-PR 178699/D