

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares - RIO CAÇADOR

Data de preço: Sinapi 04/2024, DER 09/2023 e Banco de Preços

Estado: PARANÁ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RIO CAÇADOR E CARAVAGGIO						1.094.429,14
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.247,52
1.1.0.1.	Composição	001	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. Cód fonte 103689	m2	2,88	360,94	20,01%	433,16	1.247,52
1.6			EXECUÇÃO DO PAVIMENTO						#REF!
1.6.1			COLCHÃO DE ARGILA						73.584,74
1.6.1.1	DER-PR	532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	18.240,00	2,42	20,01%	2,90	52.973,37
1.6.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.736,02	5,48	20,01%	6,58	17.993,57
1.6.1.3	Cotação	Banco de Preços	CBR - (ÍNDICE DE SUPORTE CLIFÓRNIA) PROCTOR NORMAL (PN)	UD	4,00	545,33	20,01%	654,45	2.617,80
1.6.2			CORDÃO DE PEDRA						218.934,52
1.6.2.1	DER-PR	810250	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO)	M	3.985,81	42,63	20,01%	51,16	203.915,00
1.6.2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.283,80	5,48	20,01%	6,58	15.019,52
1.6.4			PAVIMENTO POLIÉDRICO						695.591,37
1.6.4.1.	DER-PR	521450	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO DO POLIEDRO	M2	18.240,00	25,67	20,01%	30,81	561.911,78
1.6.4.2.	DER-PR_I	130080	PÓ DE PEDRA (COMERCIAL)	M3	677,08	66,49	20,01%	79,79	54.027,36
1.6.4.3.	DER-PR	532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	18.240,00	0,65	20,01%	0,78	14.228,39
1.6.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.079,38	5,48	20,01%	6,58	33.404,79
1.6.4.5.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.912,00	3,86	20,01%	4,63	32.019,05
1.7			ENLEIVAMENTO						93.166,16
1.7.0.1.	DER-PR	800200	GRAMA EM MUDAS	M2	6.400,00	12,13	20,01%	14,56	93.166,16
1.8			SINALIZAÇÃO						10.597,74
1.8.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	9,00	588,77	20,01%	706,58	6.359,25
1.8.0.2.	DER-PR	821000	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO, H=3,00M	UD	21,00	168,18	20,01%	201,83	4.238,49
1.9			TESTES E ENSAIOS						1.307,10
1.9.0.1.	Cotação	Banco de Preços	ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES	UD	4,00	272,29	20,01%	326,78	1.307,10

Suzana Regna Sozin

Engenheira Civil

CREA-PR 178699/D